

Số: **71** /NQ-HĐND

Quảng Điền, ngày **11** tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Hạ tầng khu dân cư thôn 3, thôn 4, xã Quảng Công**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN
KHÓA XI - KỶ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 02**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ
và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Sau khi xem xét Tờ trình số 246/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021
của UBND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư
các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -
Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ
họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng khu dân cư thôn 3, thôn 4, xã Quảng Công; với những nội dung cụ thể sau:

1. Tên dự án: Hạ tầng khu dân cư thôn 3, thôn 4, xã Quảng Công.

2. Cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: UBND xã Quảng Công.

3. Chủ đầu tư: UBND xã Quảng Công.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng

Xây dựng điểm dân cư đồng bộ về hạ tầng, tạo quỹ đất bán đầu giá thu tiền sử dụng đất phục vụ đầu tư phát triển, xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Quảng Công.

5. Điều chỉnh nội dung và quy mô đầu tư

5.1. Giai đoạn 1 (2022-2023)

- Thu hồi đất và giải phóng mặt bằng với diện tích khoản 21.025m².
- Đường giao thông (5 tuyến): Xây dựng mới tuyến số 1 dài 145,26m; tuyến số 4 dài 64,89m; tuyến số 5 dài 61,21m; mở rộng tuyến số 2 dài 148,19m

và tuyến số 3: dài 89,15m; quy mô sau khi mở rộng và xây dựng mới: Nền đường 12m, mặt đường 6m, vỉa hè 2x3m; dốc ngang mặt đường 2%, vỉa hè 3%; mặt đường bê tông đá 2x4 M250, dày 20cm; nền đường đắp đất cấp phối kết hợp lớp cấp phối đá dăm đầm chặt; vỉa hè đắp đá mi trên nền đất cấp phối đôi đầm chặt.

- Cấp nước: Sử dụng ống nhựa HPDE D110 kết hợp với ống HDPE D63 và một họng cứu hỏa D100mm; đầu nối từ đường ống trên tuyến đường quốc lộ 49B; kết hợp các hố van đầu nối.

- Hệ thống thoát nước vỉa hè: Bằng ống bê tông ly tâm D600 đúc sẵn theo công nghệ rung lõi; hố thu nước 1.4x1.4m, bằng bê tông cốt thép. Hệ thống bó vỉa kết hợp rãnh vỉa thu nước mặt đường bằng bê tông, tại các vị trí miệng thu nước bố trí tấm chắn rác. Xây dựng hệ thống mương thoát nước thải sinh hoạt B400 bằng bê tông cốt thép.

- Hệ thống cấp điện sinh hoạt đi trên cột bê tông ly tâm 10.5C; dây cáp điện chiếu sáng bằng cáp vặn xoắn 4x70mm² cáp vặn xoắn 4x25mm²; kết hợp lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời đảm bảo theo tiêu chuẩn.

- Tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 1: 10.126 triệu đồng

5.2. Giai đoạn 2 (2023-2025)

- Đường giao thông (4 tuyến): Xây dựng mới tuyến số 1 dài 105,13m, tuyến số 6 dài 62,27m, tuyến số 7 dài 83,64m; mở rộng tuyến số 2 dài 130,43m, quy mô sau khi mở rộng và xây dựng mới: Nền đường 12m, mặt đường 6m, vỉa hè 2x3m; dốc ngang mặt đường 2%, vỉa hè 3%; mặt đường bê tông đá 2x4 M250, dày 20cm; nền đường đắp đất cấp phối kết hợp lớp cấp phối đá dăm đầm chặt; vỉa hè đắp đá mi trên nền đất cấp phối đôi đầm chặt.

- Cấp nước: Sử dụng ống nhựa HPDE D110 kết hợp với ống HDPE D63 và một họng cứu hỏa D100mm; đầu nối với hệ thống cấp nước đã thi công ở giai đoạn 1.

- Hệ thống thoát nước vỉa hè: Bằng ống bê tông ly tâm D600 đúc sẵn theo công nghệ rung lõi; hố thu nước 1.4x1.4m, bằng bê tông cốt thép. Hệ thống bó vỉa kết hợp rãnh vỉa thu nước mặt đường bằng bê tông, tại các vị trí miệng thu nước bố trí tấm chắn rác. Xây dựng hệ thống mương thoát nước thải sinh hoạt B400 bằng bê tông cốt thép, đầu nối với hệ thống thoát nước đã thi công ở giai đoạn 1.

- Hệ thống cấp điện sinh hoạt đi trên cột bê tông ly tâm 10.5C; dây cáp điện chiếu sáng bằng cáp vặn xoắn 4x70mm² cáp vặn xoắn 4x25mm²; kết hợp lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời đảm bảo theo tiêu

chuẩn, đấu nối với hệ thống cấp điện đã thi công ở giai đoạn 1.

- Tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 2: 5.338 triệu đồng.

6. Địa điểm thực hiện: Xã Quảng Công.

7. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV, nhóm C.

8. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự kiến: 15.464 triệu đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

10. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Không quá 03 năm kể từ ngày khởi công từng dự án thành phần.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao trách nhiệm UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ và các đại biểu HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện khóa XI, kỳ họp chuyên đề lần thứ 02 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Thường vụ Huyện ủy;
- CT, PCT HĐND huyện;
- UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các Ban, Tổ, Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP+CVHĐ;
- Lưu: VT. *nhu*

CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Trương Duy Hải