

Số: 72 /NQ-HĐND

Quảng Điền, ngày 11 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Đông Quảng An**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN KHÓA XI - KỶ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 02

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ
và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Sau khi xem xét Tờ trình số 246/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021
của UBND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư
các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -
Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ
họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Đông Quảng An; với những nội dung cụ thể sau:

- 1. Tên dự án:** Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Đông Quảng An.
- 2. Cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư:** UBND xã Quảng An.
- 3. Chủ đầu tư:** UBND xã Quảng An.
- 4. Mục tiêu đầu tư xây dựng**
Xây dựng điểm dân cư đồng bộ về hạ tầng, tạo quỹ đất bán đầu giá thu tiền sử dụng đất phục vụ đầu tư phát triển, xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Quảng An.

5. Điều chỉnh nội dung và quy mô đầu tư

5.1. Giai đoạn 1 (2022-2023)

- Thu hồi đất và giải phóng mặt bằng với diện tích khoản 14.200m².
- San nền với diện tích khoảng 8.000m² bằng đất cấp phối đồi K=0,85.

- Đường giao thông (4 tuyến): Tuyến số 1 dài 131,59m; tuyến số 2 dài 94,63m; tuyến số 5 dài 105,95m; tuyến số 6 dài 99,03m. Nền đường rộng 12m, mặt đường 6m, vỉa hè 2x3m; dốc ngang mặt đường 2%, vỉa hè 3%; mặt đường bê tông đá 2x4 M250, dày 20cm; nền đường đắp đất cấp phối kết hợp lớp cấp phối đá dăm đầm chặt; vỉa hè đắp đá mi trên nền đất cấp phối đòi đầm chặt.

- Cấp nước: Sử dụng ống nhựa HPDE D110 kết hợp với ống HDPE D75, lắp đặt họng cứu hỏa D110mm; đầu nối từ đường ống trên tuyến đường tỉnh lộ 4, kết hợp các hố van đầu nối tại đảm bảo theo tiêu chuẩn.

- Hệ thống thoát nước vỉa hè: Bằng ống bê tông ly tâm D600 đúc sẵn theo công nghệ rung lõi; hố thu nước 1.4x1.4m, bằng bê tông cốt thép. Hệ thống bó vỉa kết hợp rãnh vỉa thu nước mặt đường bằng bê tông, tại các vị trí miệng thu nước bố trí tấm chắn rác. Xây dựng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt bằng ống D400 kết hợp hố thu nước bằng bê tông cốt thép.

- Hệ thống cấp điện sinh hoạt đi trên cột bê tông ly tâm 10.5C; dây cáp điện chiếu sáng bằng cáp vặn xoắn 4x70mm²; kết hợp lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời đảm bảo theo tiêu chuẩn. Xây dựng mới trạm biến áp cho khu dân cư.

- Gia cố mái phía hời bằng đá hộc dài khoảng 130m.

- Xây dựng tường chắn phía ranh giới hai xã Quảng An, Quảng Thành dài khoảng 22m.

- Tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 1: 10.200 triệu đồng.

5.2. Giai đoạn 2 (2023-2025)

- Thu hồi đất và giải phóng mặt bằng với diện tích khoản 11.120m².

- San nền với diện tích khoảng 5.500m² bằng đất cấp phối đòi K=0,85.

- Đường giao thông (4 tuyến): Tuyến số 1 dài 100m; tuyến số 2 dài 93,25m; tuyến số 3 dài 111,41m; tuyến số 4 dài 81,93m; nền đường 12m, mặt đường 6m, vỉa hè 2x3m; dốc ngang mặt đường 2%, vỉa hè 3%; mặt đường bê tông đá 2x4 M250, dày 20cm; nền đường đắp đất cấp phối kết hợp lớp cấp phối đá dăm đầm chặt; vỉa hè đắp đá mi trên nền đất cấp phối đòi đầm chặt.

- Cấp nước: Sử dụng ống nhựa HPDE D110 kết hợp với ống HDPE D75, lắp đặt họng cứu hỏa D110mm; đầu nối với hệ thống cấp nước đã hoàn thành giai đoạn 1; kết hợp các hố van đầu nối tại các điểm đầu nối đảm bảo theo tiêu chuẩn.

- Hệ thống thoát nước vỉa hè: Bằng ống bê tông ly tâm D600 đúc sẵn theo công nghệ rung lõi; hố thu nước 1.4x1.4m, bằng bê tông cốt thép. Hệ thống bó vỉa kết hợp rãnh vỉa thu nước mặt đường bằng bê tông, tại các vị trí miệng thu

nước bố trí tấm chắn rác. Xây dựng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt bằng ống D400 kết hợp hồ thu nước bằng bê tông cốt thép. Đầu nối với hệ thống thoát nước đã hoàn thành giai đoạn 1.

- Hệ thống cấp điện sinh hoạt đi trên cột bê tông ly tâm 10.5C; dây cáp điện chiếu sáng bằng cáp vặn xoắn 4x70mm²; kết hợp lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời công suất. Đầu nối với hệ thống cấp điện đã hoàn thành giai đoạn 1.

- Gia cố mái phía hời bằng đá hộc dài khoảng 100m.

- Xây dựng tường chắn phía ranh giới hai xã Quảng An, Quảng Thành dài khoảng 94m.

- Tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 2: 10.230 triệu đồng

6. Địa điểm thực hiện: Xã Quảng An.

7. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV, nhóm C.

8. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự kiến: 20.430 triệu đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

10. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Không quá 03 năm kể từ ngày khởi công từng dự án thành phần.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện khóa XI, kỳ họp chuyên đề lần thứ 02 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Thường vụ Huyện ủy;
- CT, PCT HĐND huyện;
- UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các Ban, Tổ, Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP+CVHD;
- Lưu: VT. *nh*

CHỦ TỊCH



Trương Duy Hải

Trương Duy Hải