

PHỤ LỤC:
BỘ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

Nguồn vốn: Nguồn ngân sách huyện quản lý

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2023 của UBND huyện Quảng Điền)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Nội dung thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư		NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ					Ghi chú
					Số QĐ Ngày/tháng/năm	TMDT	Tổng số	Trong đó				
								Hỗ trợ có mục tiêu của tỉnh năm 2023	Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022	Ngân sách huyện bổ sung 2021-2025	Ngân sách xã, thị trấn Sja đối ứng 2023-2025	
TỔNG SỐ						27.029	27.029	14.000	3.700	4.274	5.055	
I	Vốn đầu tư hỗ trợ có mục tiêu của tỉnh năm 2023					14.790	14.790	14.000	0	0	790	
1	Hạ tầng phục vụ dân sinh kết hợp phát triển du lịch xã Quảng Công (giao thông, điện chiếu sáng, bãi đỗ xe):	Xã Quảng Công	*Dự án gồm 4 tuyến với tổng chiều dài khoảng 797m; trong đó: - Tuyến số 1 có chiều dài khoảng 215m đi qua khu dân cư thôn Tân An; - Tuyến số 2 (đường xuống biển Tân An) dài khoảng 122m thay thế đường cũ vào bãi đỗ xe; cải tạo đường đi bộ bậc cấp xuống biển dài khoảng 35m; - Tuyến số 3 dài khoảng 145m, có điểm đầu giao đường trục thôn Tân Lộc, điểm cuối tại cổng làng Tân Lộc; - Tuyến số 4 dài khoảng 315m, điểm đầu giao tuyến số 3, điểm cuối dẫn xuống bãi tắm biển; xây mới bậc cấp lên xuống bãi biển dài khoảng 23m. - Cải tạo đầu nối nút giao với tuyến số 1 dài khoảng 60m. * Mặt cắt ngang các tuyến đường: - Tuyến số 1: 1,0+7,0+1,0=9,0m; trong đó: Mặt đường rộng 7,0m; lề đường mỗi bên rộng 1,0m; tuyến đầu nối nút giao có mặt cắt 0,5+3,5+0,5=4,0m. - Tuyến số 2, tuyến số 3 và tuyến số 4: 0,75+5,5+0,75=7,0m; trong đó: Mặt đường rộng 5,5m; lề đường mỗi bên rộng 0,75m. - Xây dựng một bãi đỗ xe có diện tích khoảng 900m ² . - Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng trên lớp cấp phối đá dăm. - Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường chính phục vụ chiếu sáng trong khu vực.	2023-2024		9.800	9.800	9.500			300	Ngân sách xã Quảng Công đối ứng
2	Nâng cấp, mở rộng đường Đặng Huy Cát (đoạn từ Tỉnh lộ 11A đến TDP Lương Cô), thị trấn Sja	Thị trấn Sja	- Tuyến dự án đầu tư dài khoảng 500m, gồm 02 đoạn tuyến; tuyến chính có điểm đầu giao với Tỉnh lộ 11A (đường Nguyễn Kim Thành), điểm cuối giao đường bê tông hiện trạng vào Tổ dân phố Lương Cô, với chiều dài khoảng 300m; tuyến nhánh có điểm đầu tại cổng Tổ dân phố Lương Cô, tuyến đi về hướng Tây kết thúc với chiều dài khoảng 200m. - Mặt cắt ngang đường: Tuyến chính (đường Đặng Huy Cát): 3,0+7,5+3,0=13,5m. Tuyến nhánh: 0,5+5,5+0,5=6,5m. - Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa rải nóng. Hè phố xây dựng bố vỉa, rãnh vỉa, ô cây và lát gạch Terrazo. Xây dựng mới hệ thống công thoát nước dọc trên hè phố và các công ngang.	2023-2024		4.990	4.990	4.500			490	Ngân sách thị trấn Sja đối ứng
II	Vốn khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022					9.780	9.780	0	3.700	1.815	4.265	
1	Khắc phục sạt lở hói Nam Phù, xã Quảng Phú (giai đoạn 3)	Xã Quảng Phú	Gia cố kè 2 bờ hói các đoạn qua nhà dân bị sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài khoảng L=300m, với kết cấu giữ chân bằng rọ đá, thảm đá hoặc đá đổ; mái hói gia cố bằng đá học lát khan trong hệ thống khung giằng bê tông cốt thép, dưới lót vải lọc; cao trình đỉnh kè theo cao trình mặt đất tự nhiên.	2023		2.050	2.050		1.000	550	500	Xã Quảng Phú đảm nhận GPMB và đối ứng ngân sách xã 500 triệu
2	Khắc phục sạt lở bờ sông Bồ, đoạn qua thôn Niềm Phò, xã Quảng Thọ	Xã Quảng Thọ	Xây mới tuyến kè có chiều dài khoảng 60m; cao độ đỉnh kè thay đổi theo mặt đất tự nhiên, đỉnh kè bằng bê tông, có bố trí tiêu đảm bảo an toàn; Mái kè được gia cố bằng đá lát trong hệ thống khung giằng dọc ngang bằng bê tông cốt thép, phía dưới lớp đá lát là lớp vải lọc; chân kè được hộ chân kè bằng khối lãng thể đá đổ trên lớp vải kỹ thuật.	2023		830	830		700		130	Xã Quảng Thọ đối ứng ngân sách xã 130 triệu

Stt	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư		NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ					Ghi chú
					Số QĐ Ngày/tháng/năm	TMDT	Tổng số	Trong đó				
								Hỗ trợ có mục tiêu của tỉnh năm 2023	Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022	Ngân sách huyện bổ sung 2021-2025	Ngân sách xã, thị trấn Sja đối ứng 2023-2025	
3	Cổng An Thành, xã Quảng Thành	Xã Quảng Thành	Xây mới cổng An Thành khẩu độ (4x 3,5m) =14m, gia cố mái 2 bờ hói hạ lưu cổng và bố trí một số công trình tưới tiêu, bền nước sinh hoạt phù hợp với nhiệm vụ dự án; Nạo vét và tháo dỡ cổng cũ nằm cách cổng An Thành về hạ lưu khoảng 100m, cao trình đáy đảm bảo nhiệm vụ của dự án.	2023-2024		5.600	5.600		1.000	1.265	3.335	Ngân sách xã Quảng Thành đối ứng 3.335 triệu (Trong đó giải phóng mặt bằng 2.700 triệu)
4	Sửa chữa Trường Tiểu học số 1 Quảng Thành	Xã Quảng Thành	Khắc phục hư hỏng, kết hợp cải tạo, nâng cấp khối nhà 02 tầng 06 phòng học: Sửa chữa hệ thống cửa, thay kính vỡ tại khối phòng học hiện trạng; chống thấm sê nô mái. Đóng mới trần tầng 2. Sửa chữa, thay thế các thiết bị điện và đường dây đảm bảo sử dụng; vệ sinh, cạo bỏ vôi cũ, sơn mới khối nhà 03 nước; xây cầu nổi các khối nhà với diện tích khoản 9,0m2 bằng bê tông cốt thép; xây nhà xe với diện tích khoản 66,0m2; làm mái che vị trí cầu thang ngoài trời; sửa chữa các nhà xe hiện trạng; làm cột cờ inox cao 8m; thay mới cột cờ hu hồng tại cơ sở 1; cải tạo, nâng cấp sân bê tông đảm bảo sử dụng.	2023		650	650		500		150	Ngân sách xã Quảng Thành đối ứng ngân 150 triệu
5	Khắc phục sạt lở hói Lai Hà, xã Quảng Thái	Xã Quảng Thái	Tổng chiều dài tuyến đê 265,4m, mặt đê rộng 2,5m, độ dốc ngang mặt đê 3%; Đắp đê bằng đất cấp phối đối K85; gia cố mái taluy đê phía trái tuyến bằng các cọc tre D6-D8 dài 3,5m kết hợp phen khai tre có thép giằng neo; gia cố mái taluy đê phía phải tuyến bằng xây đá hộc xếp khan mái taluy không chít mạch, xây chân khay bằng đá hộc có chít mạch vữa xi măng mác100.	2023		650	650		500		150	Ngân sách xã Quảng Thái đối ứng 150 triệu
III	Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm trước chuyển sang					2.459	2.459	0	0	2.459	0	
1	Nâng cấp, sửa chữa Chi cục Thuế khu vực Hương Điền (Chi nhánh Quảng Điền)	Thị trấn Sịa	Cải tạo khối nhà 02 tầng và khối nhà 03 tầng với tổng diện tích sàn khoản 2.310m2; lắp đặt vách ngăn nhôm kính phòng làm việc, cải tạo, nâng cấp hệ thống điện nước, mạng vi tính, điều hòa không khí; sửa chữa khu vệ sinh với diện tích khoản 105m2; sửa chữa các vị trí hư hỏng tường, cạo bỏ và sơn mới 03 nước vị trí tường rêu mốc; sửa chữa sân đường nội bộ và một số hạng mục sửa chữa khác; mua sắm một số trang thiết bị.	2023		1.250	1.250			1.250		
2	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Điền (cơ sở cũ)	Thị trấn Sịa	Cải tạo nhà làm việc 02 tầng với tổng tích sàn khoản 258m2; lắp đặt vách ngăn phòng làm việc bằng nhôm kính, cải tạo nâng cấp hệ thống điện nước, mạng vi tính, điều hòa...; sửa chữa khu vệ sinh với diện tích khoản 12m2; các vị trí hư hỏng tường, cạo bỏ và sơn mới 03 nước vị trí tường rêu mốc, sơn sửa hệ thống cửa và một số hạng mục sửa chữa khác.	2023		1.209	1.209			1.209		

709 3.565 21.974 21.265

